

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO FOLHA Nº: 01/01

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES DE CONCRETO SEXTAVADO DATA: 28/09/2021


LOCAL:
RUA JORDELINA MORAIS QUINTÃO BAIRRO: VILA BOM JESUS
Coordenadas: 19°17'57.17"S - 43°10'7.45"O

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL -JUL/2021 - SEM DESENERAÇÃO	() DIRETA	ISS	5,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses	(X) INDIRETA	LDI	23,31%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00	R\$ 1.121,47	R\$ 1.382,88	R\$ 1.382,88
VALOR PARCIAL							R\$ 1.382,88
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES)					
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	m²	2.160,75	A CARGO DA PREFEITURA		
2.2	OBR-VIA-315	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO, DMT DE 10 A 15Km	M³ X Km	3.241,13	A CARGO DA PREFEITURA		
2.3	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	m³	324,11	R\$ 15,86	R\$ 19,56	R\$ 6.338,66
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE.	m³	324,11	A CARGO DA PREFEITURA		
2.4	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1.813,65	R\$ 70,29	R\$ 86,67	R\$ 157.197,39
VALOR PARCIAL							R\$ 163.536,04
3	DRE-001	DRENAGEM					
3.1	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM	M	694,20	JA EXECUTADO PELA PREFEITURA		
3.2	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	694,20	R\$ 27,29	R\$ 33,65	R\$ 23.360,73
VALOR PARCIAL							R\$ 23.360,73
TOTAL GERAL DA OBRA							188.279,66


Weber Robison Ribeiro
 Engenheiro Civil / Segurança do Trabalho
 CREA-MG: 103.996


 Sebastião Expedito Quintão de Almeida
 Prefeito Municipal
 Pref. Mun. de São Sebastião do Rio Preto